



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Ανόρυξη - αντικατάσταση τριών
γεωτρήσεων στον αναδασμό Μοιρών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ.	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ								
1	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	15.16.01	ΥΔΡ 7118.1	1	TEM	3	309	927,00
2	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	15.16.02	ΥΔΡ 7118.2	2	TEM	3	410	1.230,00
3	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ17 1/2" (D450 mm) σε μαλακά πετρώματα	15.20	ΥΔΡ 7122	3	m	505	36,1	18.230,50
4	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 17 1/2" σε Φ22" (D450mm σε D550 mm) σε μαλακά πετρώματα	15.22	ΥΔΡ 7124	4	m	505	20,6	10.403,00
5	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20"	15.18.01	ΥΔΡ 7120.1	5	TEM	3	51,50	154,50
6	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20"	15.18.02	ΥΔΡ 7120.2	6	TEM	3	82,00	246,00
7	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου "πομόνα"	15.03	ΥΔΡ 7103	7	h	216	30,90	6.674,40
8	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	15.14	ΥΔΡ 7115	8	m3	150	46,40	6.960,00



9	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET). Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	15.19.01	ΥΔΡ 7121.1	9	TEM	3	51,5	154,50
10	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET). Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	15.19.02	ΥΔΡ 7121.2	10	TEM	3	82	246,00
11	Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού	15.05	ΥΔΡ 7105	11	h	216	12,4	2.678,40
12	Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας Φ1 1/2" υδρογεωτρήσεως	15.12	ΥΔΡ 7113	12	m	505,00	7,70	3.888,50
13	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm	15.26	ΥΔΡ 7128	13	m	126,00	103	12.978,00
14	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10" (D 250 mm) πάχους 6 mm	15.25	ΥΔΡ 7127	14	m	379,00	100	37.900,00
15	Στόμιο υδρογεωτρήσεως	15.27	ΥΔΡ 7129	15	kg	150	4,6	690,00
Σύνολο Ομάδας Α: Γεωτρήσεις, Σωληνώσεις-Δίκτυα, Εργασίες υδρογεωτρήσεων								103.360,80
16	Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία δυναμικότητας 120 m ³ /h στα 110 μέτρα.	ΑΤΗΕ 8221 Σχετ.	ΗΛΜ 80	16	TEM	3	5200	15.600,00
17	Υποβρύχιος κινητήρας 90 Ηρ διαμέτρου 8" απ εθείας εκκίνησης (DOL)	ΑΤΗΕ 8221 Σχετ.	ΗΛΜ 81	17	TEM	2	4900	9.800,00
18	Υποβρύχιος κινητήρας 100 Ηρ διαμέτρου 8" απ εθείας εκκίνησης (DOL)	ΑΤΗΕ 8221 Σχετ.	ΗΛΜ 81	18	TEM	1	5000	5.000,00
19	Σωλήνας αντλητικού γεώτρησης χαλύβδινος 5"	ΑΤΗΕ 9101.1.2 Σχετ.	ΗΛΜ 82	19	m	270	70	18.900,00
20	Κοντοσώληνο υποβρυχίου αντλητικού 5"	ΑΤΗΕ 9101.3.2 Σχετ.	ΗΛΜ 82	20	TEM	3	150	450,00
21	Φλάντζα ανάρτησης - καμπύλη εξαγωγής	ΑΤΗΕ 8039.3.11 Σχετ.	ΗΛΜ 83	21	TEM	3	300	900,00
22	Ρυθμιστής στροφών 125 Ηρ	ΑΤΗΕ 8840 Σχετ.	ΗΛΜ 52	22	TEM	3	5500	16.500,00
23	Καλώδιο τροφοδοσίας κινητήρα RNF 1X50mm	ΑΤΗΕ 8774.1.9 Σχετ.	ΗΛΜ 102	23	m	1080	11	11.880,00
Ομάδα Β: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες								79.030,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								182.390,80
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)								32.830,34
ΣΥΝΟΛΟ								215.221,14
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)								32.283,17
ΣΥΝΟΛΟ								247.504,31

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.495,69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	250.000,00
ΦΠΑ (24%)	60.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)	310.000,00

Μοίρες 21/01/2025
Οι Συντάξαντες

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοίρες
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ



ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δαριβιανάκης Νεκτάριος Φλουρής Εμμανουήλ
Δρ Πολιτικός Μηχανικός Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε

Φλουρής

[Signature]