

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	κυβικό μέτρο	04.13	10	28,20	282,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος	20.04.01	20	27,85	557,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών.	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	20.03.01	100	16,60	1.660,00
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος	20.02	100	10,40	1.040,00
5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	Κυβικό μέτρο (m3) συμπτυκνωμένου όγκου.	20.10	400	4,50	1.800,00
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα.	Τόννος (ton)	10.01.02	150	1,65	247,50
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	Τοννοχιλιόμετρο (ton.km)	10.07.02	600	0,45	270,00

8	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης. Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου.	κυβικό μέτρο (m3).	43.06.02	20	87,00	1.740,00
9	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	κυβικό μέτρο (m3).	43.22	10	106,00	1.060,00
10	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	32.05.04	160	106,00	16.960,00
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.	38.02	120	22,50	2.700,00
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).	χιλιόγραμμα (kg)	38.20.03	4000	1,01	4.040,00
		ΟΜΑΔΑ Ι: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				32.356,50
13	Γαρμπιλόδεμα επιφανείας σαγρέ των 450 Kg τσιμέντου το οποίο αναμειγνύεται με μαύρο χρώμα σε σκόνη, λιθοσύντριμμα διαστάσεων 0,2-0,8 εκ., άμμο κονιοδεμάτων, ρητίνη και ίνες προπυλενίου.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	ΑΤΟΕ 3205 ΣΧΕΤ 1	90	17,00	1.530,00
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	B-51	170	9,60	1.632,00
15	Επιστρώσεις με ηφαιστιογενή πέτρα τύπου Ρεθύμνης χρώματος λευκού παλαιωμένης	m2	ΑΤΟΕ 3205 ΣΧΕΤ 2	170	50,00	8.500,00
16	Επιστρώσεις με ορθογωνισμένους φυσικούς κυβόλιθους χρώματος μαύρο διαστάσεων πλάτους 10εκ., μήκους 10-15εκ., πάχους 6-7εκ.	m2	ΑΤΟΕ 3205 ΣΧΕΤ 3	150	40,00	6.000,00
17	Επιστρώσεις με φυσική πέτρα χρώματος μαύρου, διαστάσεων πλάτους 20εκ., μήκους 20-30εκ., πάχους 6-7εκ.	m2	ΑΤΟΕ 3205 ΣΧΕΤ 4	100	14,00	1.400,00
18	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	71.21	40	13,50	540,00
19	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	m	55.31.01	50	45,00	2.250,00

20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	τετραγωνικό μέτρο (m2)	77.80.02	50	10,10	505,00
21	Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων LED τύπου κορυφής-βραχίονα 50W	ΤΜΧ	ΗΛΜ 104	8	750,00	6.000,00
22	Προμήθεια & τοποθέτηση καθιστικών (παγκάκια) σουηδικής ξυλίας	ΤΜΧ	ΟΙΚ 5104	4	307,00	1.228,00
			ΟΜΑΔΑ II: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			29.585,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: 61.941,50

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%: 11.149,47

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 73.090,97

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%): 10.963,65

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 84.054,62

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 622,80

ΣΥΝΟΛΟ: 84.677,42

ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%: 20.322,58

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 105.000,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Μοίρες 26/09/2024

Ο Προϊστάμενος

ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πολ. Μηχ/κος

Μοίρες 26/09/2024

Οι Συντάξαντες

Χουστουλάκης Κυριάκος

Πολ. Μηχ/κος