

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή	Δαπάνη		
								Μερική (€)	Ολική (€)	
1. ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ										
1	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΥΔΡ Γ – 4.5	1.1	ΥΔΡ 6808 100,00%	μμ	100.31	3.51	352.09		
2	Τομή οδοστρώματος με ασφολτοκόπτη	ΟΔΟ Δ-1	1.2	ΟΙΚ 2269.A 100,00%	μμ	234.70	1.00	234.70		
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. Μετά της μεταφοράς	ΟΔΟ Α-2	1.3	ΟΔΟ-1123Α 100,00%	μ3	13.03	3.55	46.26		
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.	ΟΙΚ 22.10.01	1.4	ΟΙΚ 2226 100,00%	μ3	2.63	56.00	147.28		
5	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ 22.02	1.5	ΟΙΚ 2204 100,00%	μ3	10.01	22.50	225.23		
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 22.20.01	1.6	ΟΙΚ 2236 100,00%	μ2	501.70	7.90	3963.43		
7	Αποξήλωση μεταλλικών κικκλιδωμάτων.	ΟΙΚ 22.65.02	1.7	ΟΙΚ 2275 100,00%	χγρ	82.20	0.35	28.77		
8	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα.	ΟΙΚ 10.01.02	1.8	ΟΙΚ 1104 100,00%	ton	14.63	1.65	24.14		
9	Μεταφορές με αυτοκίνητο. Δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 10.07.01	1.9	ΟΙΚ 1136 100,00%	ton.km	96.20	0.35	33.67		
Αθροισμα Εργασιών :								5055.56	5055.56	
2. ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΣΕΙΣ										
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.4	2.1	ΟΙΚ 2532 100,00%	μ3	15.79	126.00	1989.54		
2	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ Β-82	2.2	ΟΔΟ 2922 100,00%	Τεμ.	1.00	115.00	115.00		
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	ΟΔΟ Β-51	2.3	ΟΔΟ 2921 100,00%	μμ	103.48	9.60	993.41		
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. Πλάτους 20εκ	ΟΔΟ Β-51 ΣΧΕΤ. 01	2.4	ΟΔΟ 2921 100,00%	μμ	52.99	19.00	1006.81		
5	Προκατασκευασμένος οδηγός ομβρίων από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Β-51. ΣΧΕΤ.02	2.5	ΟΔΟ 2921 100,00%	μμ	90.95	19.00	1728.05		
6	Επίστρωση με πλάκες ορθογωνισμένου χαλαζίτη γκρι απόχρωσης 20x ελεύθερο μήκος x 5εκ	ΟΙΚ. 73.12 ΣΧΕΤ.01	2.6	ΟΙΚ 7312 100,00%	μ2	559.50	67.00	37486.50		
7	Πλάκες δαπέδου παλαιωμένες από ψαμμίτη πάχους 3εκ με ενδιάμεση τοποθέτηση από τούβλο κατεδαφίσεως σε τοποθέτηση βυζαντινού σχεδίου	ΟΙΚ 73.12 ΣΧΕΤ.02	2.7	ΟΙΚ 7312 100,00%	μ2	502.20	67.00	33647.40		
8	Ταινίες επιστρώσεων από ψαμμίτη 15εκ x ελεύθερο μήκος x 3εκ	ΟΙΚ 73.14.02 ΣΧΕΤ.03	2.8	ΟΙΚ 7312 100,00%	μμ	60.14	14.00	841.96		
9	Διακοσμητικό διάζωμα από τούβλα κατεδαφίσεως	ΟΙΚ 73.14.02 ΣΧΕΤ.04	2.9	ΟΙΚ 7312 100,00%	μμ	40.81	26.00	1061.06		
Σε Μεταφορά :								78869.73	83925.29	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								78869.73	83925.29
10	Επίστρωση με πλάκες ορθογωνισμένου φαμίτη για την κατασκευή λωρίδας όδευσης τυφλών.	ΟΙΚ 73.14.02 ΣΧΕΤ.05	2.10	ΟΙΚ 7312	100,00%	μ2	55.80	70.00	3906.00	
11	Επίστρωση με πλάκες τσιμέντου για την κατασκευή λωρίδας όδευσης τυφλών πάχους 3,5cm.	ΟΙΚ 73.16.02 ΣΧΕΤ.01	2.11	ΟΙΚ 7316	100,00%	μ2	9.00	22.00	198.00	
12	Επένδυση βαθμιδων με φαμίτη μπες απόχρωσης χρησίμου μήκους 1,01 έως 1,40 m. Πάχους 3εκ	ΟΙΚ 75.41.01 ΣΧΕΤ.01	2.12	ΟΙΚ 7541	100,00%	μμ	7.00	105.00	735.00	
13	Επίστρωση με σκυροδεμα κατηγορίας C16/20 «χτενιστό»	ΟΙΚ 78.95 ΣΧΕΤ.01	2.13	ΟΙΚ 7316	100,00%	μ2	65.87	34.00	2239.58	
14	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	ΟΔΟ E-17.1	2.14	ΟΙΚ 7788	100,00%	μ2	18.00	3.80	68.40	
15	Παγκάκι από σκυροδεμα μονολιθικό μήκους 2,00μ	ΟΙΚ 64.1. ΣΧΕΤ1	2.15	ΟΙΚ 6401	100,00%	Τεμ.	6.00	650.00	3900.00	
16	Παγκάκι από σκυροδεμα μονολιθικό μήκους 1,50μ	ΟΙΚ 64.1. ΣΧΕΤ1	2.16	ΟΙΚ 6401	100,00%	Τεμ.	3.00	600.00	1800.00	
17	Κάδοι Απορριμμάτων 80lt Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος	ΠΡΣ Β-11.1	2.17	ΟΙΚ5104	100,00%	Τεμ.	3.00	300.00	900.00	
						Άθροισμα Εργασιών :			92616.71	97672.27
3. ΟΜΑΔΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ										
1	Σωλήνας ηλεκτρικών υπόγειων δικτύων από HDPE σπιδάλ εξωτερικής διαμέτρου Φ63mm	ΗΛΜ 41 (8733.2.10) (Δ.Δ.Τ. Φ63)	3.1			m	110.00	3.56	391.60	
2	Καλώδιο NYY 3X6 mm2,	ΗΛΜ 102 ΑΤΗΕ 93372.3	3.2			MM	160.00	8.35	1336.00	
3	Καλώδιο NYY 3x2.5 mm2	ΑΤΗΕ 9337.2.1	3.3			m	70.00	4.10	287.00	
4	Αγωγός γυμνός, χάλκινος, πολυκλώνος, διατομής 25mm²	ΗΛΜ 45β	3.4			μ	100.00	3.90	390.00	
5	Πλάκα γείωσης από χαλκό, διαστάσεων 500x500x5mm	ΑΤΗΕ 9341.ΣΧΕΤ	3.5	ΗΛΜ 45	100,00%	TEM.	7.00	221.04	1547.28	
6	Φρεάτιο επισκέψεως, διαστάσεων 50x50 cm και βάθους 90 cm, με χυτοσιδηρούν κάλυμμα Β125	ΑΤΗΕ 9307.4	3.6	ΗΛΜ 10	100,00%	TEM.	2.00	110.00	220.00	
7	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ ή ίσιος Φ 23	ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ 8732.2.4 ΣΧ Φ23)	3.7	ΗΛΜ 52	100,00%	MM	35.00	4.13	144.55	
8	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα DKP με ταυτόχρονη αποξήλωση του παλιού ηλεκτρικού πίνακα	ΑΤΗΕ 8840.2.1 Σχετ.	3.8	ΗΛΜ 10	100,00%	TEM.	1.00	752.00	752.00	
9	Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 40x40 cm βάθους 60 cm με χυτοσιδηρούν κάλυμμα Β125	ΑΤΗΕ 9307.2	3.9	ΗΛΜ 105	100,00%	TEM.	9.00	95.00	855.00	
10	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο για αυτόματη αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισμού	ΑΤΗΕ 9345	3.10	ΗΛΜ 103	100,00%	TEM	1.00	106.96	106.96	
11	Φωτιστικό σώμα με ισχύ <50W τοποθετημένο επί κορυφής ιστού	ΑΤΗΕ 9367 Σχετ. 2	3.11	ΗΛΜ 103	100,00%	TEM.	7.00	728.00	5096.00	
12	Βάση σιδηροίτου, διαστάσεων 70x70x100cm,	ΑΤΗΕ 9311 Σχετ. 1	3.12	ΗΛΜ 103	100,00%	TEM.	7.00	127.36	891.52	
13	Ιστός φωτισμού κατασκευασμένος από εξηλασμένο αλουμίνιο, με ενιαία κυλινδρική διατομή ανοδειωμένος, ύψους 4,10m	ΑΤΗΕ 9367 Σχετ. 5	3.13	ΗΛΜ 101	100,00%	τεμάχια	7.00	1435.00	10045.00	
14	Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης με LED μέγιστης ισχύος 6W κι ελάχιστης φωτεινής απόδοσης 350lm	ΑΤΗΕ 9375.3 Σχετ. 1	3.14	ΗΛΜ 106	100,00%	TEM.	4.00	420.00	1680.00	
Σε Μεταφορά :									23742.91	121415.18

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :							23742.91	121415.18
15	Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης με LED μέγιστης ισχύος 13W κι ελάχιστης φωτεινής απόδοσης 950lm	ΑΤΗΕ 9375.3 Σχετ. 2	3.16	ΗΛΜ 106	100,00%	TEM.	9.00	430.00	3870.00
16	Ανακατασκευή μονοφασικού ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού πλατείας και μετατροπή του σε τριφασικό ηλεκτρικό πίνακα	ΑΤΗΕ 8840.1.4 Σχετ. 2	3.16		100,00%	TEM.	1.00	735.99	735.99
17	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο, διατομής 5 Χ 6mm ²	ΗΛΜ 47 ΑΤΗΕ 8774.6.4	3.16		100,00%	TEM.	3.00	11.92	35.76
18	Σωλήνας πλαστικός σπирαλ Φ40	ΗΛΜ 41 (8733.2.8α)	3.16		100,00%	TEM.	3.00	6.16	18.48
						Αθροισμα Εργασιών :		28403.14	126075.41

Εργασίες Προϋπολογισμού		126075.41
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18.00%	22693.57
Σύνολο :		148768.99
Απρόβλεπτα	15%	22315.35
Σύνολο :		171084.34
Ποσό για αναθεωρήσεις		6303.77
Σύνολο:		177388.11
Φ.Π.Α. (%)	24%	42573.15
Γενικό Σύνολο :		219961.26

Θεωρήθηκε
Μοίρες 27/04/2023

Ο Συντάξας
Μοίρες 27/04/2023



Χουσουλάκης Κυριάκος